

Lisa II a. Tehniline kirjeldus

I osa

Nõuded haljastute hooldusklassidele aastal 2015-2018

Tööd	I hooldusklass	II hooldusklass	III hooldusklass	IV hooldusklass
1. Haljasalade hooldustööd				
1.1. Niitmine	NB! I ja II hooldusklassi haljasaladel tagada ühtlase rohtkatte ja korraliku muru olemasolu kogu hooaja jooksul, vajadusel ette näha muru hooldustööd: parandamine, külvamine, kastmine, taastamine jt. I hooldusklassi haljasaladel ette näha murude õhustamine – Tellija nõudel kord aastas, kevadel või sügisel. Trimmeriga ei tohi niita noorte puude ümbrust ja heki/põõsaste aluseid, vältimaks tüvekahjustusi. III hooldusklassi haljasaladel jälgida hooaja jooksul, et rohtkatte kõrgus vastaks kogu aeg Narva linna heakorra eeskirjale. IV hooldusklassi haljasaladel jälgida niitmistööde teostamisel suurte niitmiskäakide puudumist sõidu- ja kõnniteede ääres.			
1.2. Muru, rohtkate kõrgus niitmise hooajal (mai – september, vastavalt ilmastikutingimustele ja haljasalade seisukorrale)	Maksimaalselt 7-8 cm	Maksimaalselt 10-12 cm	Maksimaalselt 15 cm	Niitmine vastavalt Lisale II b (iga objekti kohta näidatud eraldi): - niitmine 3 korda hooajal: esimene niide hiljemalt 15.06., teine niide hiljemalt 20.07., kolmas niide hiljemalt 01.09. - niitmine 2 korda hooajal: esimene niide hiljemalt 22.06.; teine niide hiljemalt 24.08.
1.3. Niitmise jäägid, kõnni- ja sõiduteedele sattunud niitmiskäagid	Niitmine nii sagedasti, et nähtavaid niitmiskäake ei teki või need siis kohe (samal päeval)	Nähtavate niitmiskäakide tekkimisel – nende eemaldamine haljasaladelt, sh kindlasti sõidu- ja	Haljasaladelt häirivate niitmiskäakide eemaldamine, sh kindlasti sõidu- ja kõnniteedele sattunud	Haljasaladelt niitmiskäake ei eemaldata välja arvatud sõidu- ja kõnniteedele

eemaldada koheselt igal juhtumil ja objektil. NB! Vaata ka „Üldised nõuded“ p.6.	eemaldada	kõnniteedele sattunud		sattunud
1.4. Takistuste ümbrused (postid, puud, üksikud põõsad, põõsarühmad, piirded jms)	Ei tohi erineda muust ümbrusest	Ei tohi erineda muust ümbrusest	Kesksetel nähtavatel aladel ei tohi erineda muust ümbrusest	Kesksetel nähtavatel aladel ei tohi erineda muust ümbrusest
1.5. Muru kate	Hooajal ja suvel muru katte kahjustamine kõikidel objektidel ning kõikide tööde teostamisel on keelatud.			
1.6. Talve- ning sügishooldusega objektiivsetel põhjustel kahjustatud muru ja katted (Ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed iga hooldusklassi kõikidel objektidel kahjustamise vältimiseks)	Talve- ja/või sügishooldusega (lehekoristusega) rikutud ja kahjustatud murupinnad; kõik sellega rikutud ja kahjustatud kõnniteede servad taastatakse: - I, II, III hooldusklass – hiljemalt 01.05., - erandkorras (lumekatte olemasolu, läbikülmunud maa) kooskõlastatult Tellijaga – 3 päeva jooksul peale situatsiooni muutmist			Ei teostata
1.7. Muru parandused ja vajumiste täitmised	Kõik vajalikud parandustööd tehakse jooksvalt. Kõik võimalikud muru kahjustused likvideeritakse kohe (vajadusel murukülv või mätta paigaldus)	Vajalikke parandustöid (sh tasandamine) tehakse igal aastal 1 ha kohta 50-l ruutmeetril (siia ei kuulu hooldustööde käigus kahjustatud muru, vt p. 1.5. ja 1.6.)	Vajalikke parandustöid (sh tasandamine) tehakse igal aastal 1 ha kohta 50-l ruutmeetril (siia ei kuulu hooldustööde käigus kahjustatud muru, vt p. 1.5. ja 1.6.)	Ei teostata
	- Maapinna suuremate sisselangemiste korral (trasside, varemete vms kohal) ala kohe piirata ja tähistada, teatada Tellijale			

1.8. Hooldust takistavad võõrkehad	Kevadel 2015 enne niitmistööde alustamist vaadata kõik hooldusele kuuluvad objektid üle, koostada objektide loetelu, kus on olemas hooldust takistavad võõrkehad. Hooajal 2015 ette näha järgmised tegevused: kivid, betoon, metallarmatuur, torujupid (vajadusel ka alustega) jms, mis ei ole mingi terviklikku konstruktsiooni osad, eemaldada, vajadusel tekkinud lohud täita mullaga, taastada muru. Järgmistel aastatel – jooksvalt vajadusel.			
1.9. Kevadine haljasalade riisumine ja kokkukogutud prügi väljavedu, talgud	Hiljemalt 25.aprilliks	Hiljemalt 30.aprilliks	Hiljemalt 07.maiks (välja arvatud alad, kus on lubatud lehtede purustamine)	Ei teostata välja arvatud prügi kokkukogumine ja väljavedu vastavalt punktile 1.11. ja 1.12.
	NB! Heakorralike käigus talgude läbiviimise ajal lepingujärgsetel objektidel prügi kottidesse korjamise juhul veetakse kotid ära Töövõtja kulul.			
1.10. Sügisene lehtede koristus ja väljavedu (Kui sügisel ei õnnestunud kõiki lehti varase püsiva lumikatte tõttu koristada, teostatakse lehekoristus kevadel koos kevadise haljasalade riisumise ja kokkukogutud prügi väljaveoga samadel tähtaegadel (vt p.1.9.)	Koristus üle nädala või vastavalt vajadusele, et üldilme oleks alati korrektne, lehehunnikud kohe (samal päeval) ära vedada.	Koristus üle kahe nädala või vastavalt vajadusele, et üldilme oleks alati korrektne. Vallid ja lehehunnikud ei ole lubatud, lehehunnikud kohe (samal päeval) ära vedada.	Koristus 2 korda sügise jooksul. Esimesel koristusel kokku kogutud lehtede väljavedu peab olema tehtud 2 päeva jooksul peale kokku kogumise, aga enne puhkepäevi ja riigipühadeks. Teine koristus peale enamuse lehtede langemise, selle koristuse algus kooskõlastatakse Tellijaga, peale selle 10 päeva jooksul lehekoristus ja äravedu lõpetatud. Esimese ja teise lehtede koristuse vahel lehed eemaldatakse sõidu- ja kõnniteedelt haljasaladele, vallid ja hunnikud ei ole lubatud. Tellijaga kooskõlastatult lubatakse kasutada vastava tehnika lehtede purustamiseks kohapeal (välja arvatud	Ei koristata

			tänavaäärsed haljasalad), sel juhul lehtede korralikult purustatud jäägid võivad jääda haljasalale ühtlase tasandamise tingimusel välja arvatud sõidu- ja kõnniteedele sattunud. Lehepuru ei tohi moodustada vaalusid.	
1.11. Praht, jäätmed	NB! Koristamine 2 korda iga päev, sh pühapäev, vajadusel (näiteks ürituste läbiviimisel) – täiendav koristus päeva lõpus. Hommikul iga päev kell 07.30. puhas ning täiendava(-te) koristuse(-ste) kellaaeg(-ajad) otsustab Töövõtja arvestades nõuet, et üldilme oleks alati korrektne	Iga päev hiljemalt kell 08.30. puhas, üldilme on alati korrektne.	Koristamine kaks korda nädalas (esmaspäev ja neljapäev), kell 14 puhas, vajadusel ja erandkorras sagedamini vältides prügi ja jäätmete olemasolu hooldatavatel objektidel	Koristamine 2 korda kuus (kuu esimene ja kolmas teisipäev), kell 14 puhas.
1.12. Prahi väljavedu	Keelatud on jäätmete ja prügi jätmine haljasalale või paigutamine avalikesse e statsionaarsetesse prügiurnidesse või –konteineritesse. Kokkukorjatud praht ära vedada sama tööpäeva lõpuks, mitte ladustada mingil moel haljastu territooriumile. Lubatakse kokkukorjatud prahiga kottide või teiste selleks kasutatud mahutite hoidmine tööpäeva lõpuni kõvakattega mittesilmatorjates kohtades.			
1.12.1. Omavolilised prügiladestused (kõikidel hooldatavatel objektidel mitte mingite prügiladestuste olemasolu ei ole lubatud)	Kohustuslik väljavedu 1 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne	Kohustuslik väljavedu 2 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne	Kohustuslik väljavedu 3 tööpäeva jooksul, pärast likvideerimist üldilme on korrektne	Väljavedu 2 korda kuus pärast maa-ala koristust (vt p.1.11.)

2. Puistu hooldustööd, puude ja põõsaste asendusistutus ja istutusjärgne hooldus	Nõuded ja tööde mahud – vt Tehnilise kirjelduse II osa.			
3. Lillede ja ilupõõsaste tellimine, istutus- ja hooldustööd, istutusalade rajamine	Nõuded ja tööde mahud – vt Tehnilise kirjelduse III osa.			
4. Linnamööbli hooldus	Vajadusel inventari (pingid, prügikastid, lillevaasid ja –kastid või muu) ümbertõstmise, ka ajutine ümbertõstmise ootamatute vajaduste korral.			
4.1. Pingid – hooldus, demontaaž ja tarne NB! Vaata ka Lisa II b (objektide loetelu) arvestades punktis 4.4. ja 4.9. näidatut	Arvestada punktis 4.9. näidatut. Kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne pahteldamine – kooskõlastatakse Tellijaga), värvitakse või töödeldakse puidukaitsevahendiga kevadel hiljemalt 01.maiks, värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult (värvimine vastavalt esialgsele värvitoonile ja materjalile); vajadusel ka täiendav remont ja värvimine (kohustuslik igakuine ülevaatus) tagades, et pingid oleksid alati terved ja nende väljanägemine korrektne. Pingilauad peavad olema alati terved, kahjustatud või puudu olevad detailid asendatakse jooksvalt. Kooskõlastades Tellijaga remondile mittekuuluvate ehk amortiseerunud pinkide demontaaž ja asendamine uute pinkidega (pinkide tarne) vajadusel koos paigaldamisega (pinkide paigaldamise tööd ja vajalik materjal). Pinkide puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolmu, grafiti jms) teostatakse jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg puhtad ning asetseksid ettenähtud kohtades. NB! Ette näha igal aastal I ja II Piirkonnas uute pinkide tarne (ost, kohale toomine ja paigaldamine, kooskõlastades Tellijaga pingi kuju ja paigaldamise koht) – vähemalt 10 pinki igal aastal iga Piirkonna kohta. Arvestada hoolduse töömahtudes lisatavate pinkide arvu.			Nõue ei esitata
4.2. Pinkide talvine hooldus	Pingid ja nende ümbrus vähemalt 0,6 m ulatuses	Pingid ja nende ümbrus vähemalt 0,6 m ulatuses igalt	Pingid ja nende ümbrus puhastatakse lumest iga päev	Ei teostata

	igalt poolt puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 07.30.	poolt puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 08.30.	hiljemalt kell 10.00.	
4.3. Prügikastid	Tühjendamine ja selle ümbruse puhastamine iga päev hiljemalt kell 07.30.	Tühjendamine ja selle ümbruse puhastamine iga päev hiljemalt kell 08.30.	Tühjendamine vastavalt täitumisele ja selle ümbruse puhastamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui üle päeva	Tühjendamine vastavalt täitumisele ja selle ümbruse puhastamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui kaks korda kuus (vt p. 1.11.)
4.3.1.	Lisas II b (objektide loetelus) *-märgiga näidatud territooriumid – pöörata erilist tähelepanu prügikastide täitumisele ning tagada iga tööpäeva jooksul korrektne väljanägemine. Puhkepäevadel (sh riigipühad, tähtpäevad, nädalavahetused, erinevate ürituste läbiviimise päevad jms) ette näha pidev prügiurnide täitumise kontroll päeva jooksul ning puhastamine vastavalt täitumisele.			Ei teostata
4.3.2.	Talvisel hooldusel jälgida, et prügikastide ämbrid ja nende ümbrus oleks lumest puhastatud ja ämbrid oleksid omal kohal.			Ei teostata
4.4. Prügikastide hooldus ja asendamine/tarne NB! Vaata ka Lisa II b (objektide loetelu) arvestades punktis 4.4. ja 4.9. näidatut	Kõik prügikastid remonditakse (välja arvatud betoonosad; vajadusel kinnituste, kaante, ämbrite vahetus, värvimiseelne ettevalmistus; kõik vajalikud tööd kooskõlastatakse Tellijaga) ja värvitakse kevadel hiljemalt 01.maiks, värvimiseks ebasoodsate tingimuste olemasolul objektiivsetel põhjustel – hiljemalt 15.maiks teatades põhjustest Tellijale kirjalikult; vajadusel ka täiendav (igakuine ülevaatus) remont ja värvimine hooaja jooksul. Puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolmu, grafiti jms) jooksvalt, et prügikastid oleksid kogu aeg puhtad. Prügikastide elemendid (kinnitused, kaaned, ämbrid ja muud) peavad olema alati terved; rikutud või puuduolevad asendatakse jooksvalt, tagades, et prügikastid oleksid alati korras, terved ja nende väljanägemine korrektne; jälgida, et prügikastid oleksid ettenähtud kohtades (vajadusel urnide oma kohtadele paigutamine). Kooskõlastades Tellijaga remondile mittekuuluvate, rikutud ja amortiseerunud prügikastide demontaaž/eemaldamine ja asendamine uute prügikastidega vajadusel koos paigaldamisega (prügikastide tarne, paigaldamise tööd ja vajalik materjal). NB! Ette näha igal aastal I ja II Piirkonnas uute komplektis prügikastide tarne (ost, kohale toomine ja paigaldamine, kooskõlastades Tellijaga prügikasti kuju ja paigaldamise koht) – vähemalt 10 prügikasti igal aastal iga Piirkonna kohta. Arvestada hoolduse töömahtudes lisatavate prügikastide arvu.			
4.5. Mängu- ja spordiväljakud koos turvaalaga	Koristus vastavalt II hooldusklassile , arvestades kõik selle hooldusklassi nõuded et kõikidel objektidel kõikide elementide üldmulje oleks alati korrektne. NB! Igapäevane hooldus, sh puhkepäevad. <i>Tulemus</i> – mängu- ja spordiväljaku ala ning üksikute elementide ümbrused sh liivaalad, kummimattidest alused ja muru on tervikuna			Ei ole

	puhastatud hommikul kella 9.00-ks; kõnniteed ja platsid pühitud; pingid ja prügikastid, infotahvlid puhastatud, prügikastid tühjendatud; kõnniteed ja elemendid lumest puhastatud. Asfalt jm kõvakate puhas (pühkimine tolmu, klaasikiludest, umbrohu jms vastavalt hooldusklassile).	
4.6. Mänguelemendid (ka üksikult paiknevad) ja liivakastid	Koristus vastavalt II hooldusklassile , arvestades kõik selle hooldusklassi nõuded et kõikidel objektidel kõikide elementide üldmulje oleks alati korrektne. NB! Igapäevane hooldus, sh puhkepäevad. <i>Tulemus</i> – mängu- ja spordiväljaku ala ning üksikute elementide ümbrused sh liivakastid, kummimattidest alused ja muru on tervikuna puhastatud (kellaaeg vt p. 1.11.); kõnniteed ja platsid pühitud; pingid ja prügikastid, infotahvlid puhastatud, prügikastid tühjendatud; talvel kõnniteed ja elemendid lumest puhastatud. Asfalt jm kõvakate puhas (pühkimine tolmu, klaasikiludest, umbrohu jms vastavalt hooldusklassile).	Ei ole
4.7. Talveliiva kastid	Korrektset (terved, värvitud) kastid paigutatakse kõnniteedega (parklatega) hooldusalale libeduse saabudes (paigutada kastid mittesilmatorkavasse kohta, konkreetset haljasalad ja kastide asukohad kooskõlastada Tellijaga), kevadel (kevadtalvel) peale lumikatte sulamist viiakse ära.	Nõue ei esitata
4.8. Muu hooldatavatel objektidel asuv linnavara: purskkaevud, monumendid, mälestussambad, -märgid, -tahvlid (Lisas II b näidatud ka hoonetel asuvad), pulmapuu, infokivid, skulptuurid, piirded, jõeapiirded, käsipuud, kellad, pesukuivatamistoed, vaibakloppimise alused, riietuskabiinid, lipumastid ja lipud, rentslid, vee	Linnavara hooldatakse vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Tagatakse linnavara puhtus: jooksev puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheidet, mustus, tolm, grafit, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine hiljemalt 07.05., ümbrus hoitakse puhas ja korras. Metallpiirded ja käsipuud vaadatakse üle, remonditakse ja värvitakse hiljemalt 01.06. Hooajal tagada nende korrasolekut ja korrektset väljanägemist, tolmu ja mustusest puhastamine, pesemine (lindude väljaheidet, tolm, grafit jms) jooksvalt, et metallpiirded ja käsipuud oleksid kogu aeg puhtad (NB! Eriti jõeäärne promenaad, ülemine promenaad Koidula tänaval, Pimeaed, Hanni trepp), vajadusel tehakse jooksvalt nende remont ja täiendav värvimine. Riietuskabiinid värvitakse hiljemalt 01.06. Monumendid, mälestusmärgid, mälestustahvlid, infokivid – jooksev puhastamine (lumi, praht, lindude väljaheidet, mustus, tolm, grafit, pealiskirjad), pesemine ja puhastamine hiljemalt 07.05. ning hooajal vajadusel, et üldilme oleks alati korrektne, ümbrus hoitakse puhas ja korras. Lilled, pärjad, kimbud jms eemaldada kohe pärast närtsimist, kunstlilled ja pärjad – pärast nende kõlbmatuks muutumist. Purskkaevud hoitakse pidevas korras ja puhtad, koristus (praht, lehed, oksad jms) toimub iga päev hiljemalt punktis 1.11. näidatud kellaaega. Kellad: kontroll, vajadusel pesemine ja puhastamine 1 kord kuus, kuu esimesel esmaspäeval. Pesukuivatamistoed, vaibakloppimise alused: värvitakse kevadel hiljemalt 01.06., kohustuslik igakuine ülevaatus, vajadusel täiendav remont ja värvimine tagades pideva hooldusega, et need oleksid alati korras, terved, puhtad ja väljanägemine korrektne. Remondile mittekuuluvate, rikutud või amortiseerunud elementide demontaaž. Lipumastid ja lipud: lipumastide (sh ka nõõride) kontroll, vajadusel lipumastide remont ja värvimine, nõõride	

äravoolurennid ja-torud jt	asendamine; lippude pesemine ja vahetamine (vahetamiseks lipud antakse Tellija poolt) – mitte rohkem, kui 5 korda aastas. Rentslid, vee äravoolurennid ja –torud – kevadine puhastus tehakse nädala jooksul pärast lume sulamist; lume sulamise perioodil tagatakse, et vesi voolaks rentsliis; edasi hoitakse pidevalt korras (vajadusel parandused betooniga).			
4.9. Vallasasjade (linna inventari ehk linnamööbli) säilivuse tagamine	Piirkondades haljasaladel (konkreetsedel objektidel) asuvad vallasasjad antakse Hankija poolt üle üleandmise-vastuvõtuakti alusel Lepingu sõlmimisel, kus Hankija ise jääb nimetatud vallasasjade suhtes kaudseks valdajaks. Vallasasjade üleandmise-vastuvõtmise akti (HD Lisa III Hankedepingu projekt Lisa 3) allkirjastamise hetkest läheb linna inventari juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Tellijalt üle Töövõtjale.			
5. Jalakäijate teed				
5.1. Trepid	Koristamine (pühkimine) toimub vastavalt konkreetse objekti hooldusklassile. Talvel puhastatud lumest või jääst ning vajadusel teostatud libeduse tõrje (vajadusel – vastavalt ilmastikutingimustele – teostada täiendavalt libeduse tõrjet päeva jooksul). Treppide rentsliite lagunemisest, uhtumisest kohe teatada Tellijale.			
5.2. Kõnniteed (parklad) Märkus: sõiduteed ei kuulu hooldusesse välja arvatud Lisas II b näidatud objektidel.	Kõnniteed (parklad) iga päev kell 07.30. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – graniitkivi sõelmetega, fraktsioon 1-8 mm (soola jt keemilisi vahendeid on pargiteedel ja treppidel on lubatud kasutada vaid erandkorras – ekstreemsete ilmastikuolude puhul eelnevalt kooskõlastades selle Tellijaga); vajadusel täiendav lume- ja libedustõrje päeva jooksul; kõnniteede ja jalgteede puhastamisel vältida puistematerjali sattumist murule; teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.9. näidatud tähtaegadel ja sügisel	Kõnniteed (parklad) iga päev kell 08.30. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – liiv (soola kasutamine ei ole lubatud, erandkorras ainult Tellijaga kooskõlastamisel); vajadusel täiendav lume- ja libedustõrje päeva jooksul; kõnniteede ja jalgteede puhastamisel vältida puistematerjali sattumist murule; teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.9. näidatud tähtaegadel ja sügisel	Kõnniteed (parklad) tööpäeviti kell 12.00. pühitud; talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libeduse tõrje – liiv (soola kasutamine ei ole lubatud, erandkorras ainult Tellijaga kooskõlastamisel); teede, kõnniteede, parklate puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.9. näidatud tähtaegadel kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust; vajadusel kõnniteede pesemine; piirid selged ja teed	Nõue ei esitata

	puhastamisel tekkinud lumevallide eemaldamine kõnniteede ning kõnniteedega ristumiskohtades; peale sula, lume pikaajalisel puudumisel ning kevadel hiljemalt punktis 1.9. näidatud tähtaegadel kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust – kõnniteede hooldusel ei ole lubatud tekitada häirivat tolmu; haljasaladele sattunud killustik eemaldada; sügisel ei tohi olla puulehtede tõttu libedad, st igapäevaselt sh puhkepäevadel lehtedest pühitud/koristatud, lehehunnikud tee ääres ei ole lubatud; kõnniteede pesemine nii, et need oleksid alati puhtad – vajadusel iga päev kella 07.30.ks; piirid selged ja teed umbrohuabad; teeääred korrektsed (sirgeks lõigatud). Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks	kõnniteekatte korralik puhtaks pühkimine liivast, killustikust; sügisel ei tohi olla puulehtede tõttu libedad, st igapäevaselt (v.a. pühapäev) lehtedest pühitud/koristatud, lehehunnikud tee ääres ei ole lubatud; vajadusel kõnniteede pesemine – iga päev kella 08.30.ks; piirid selged ja teed umbrohuabad. Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne.	umbrohuabad. Umbrohutõrje (Töövõtja valikul – kas käsitsi või kemikaalide abil) peab olema hooajal pidev tagades, et üldilme oleks alati korrektne.	
--	--	---	--	--

	alati korrektne.		
5.2.1. Killustikukattega kõnniteed	Kevadel hiljemalt 07.05. (erandkorras: lumekatte olemasolu, läbikülmunud maa – kooskõlastatult Tellijaga – 3 päeva jooksul peale situatsiooni muutmist) kõik killustikukattega teed tehakse korda (tasandamine, killustiku lisamine – vastavalt olemasolevale materjalile). Vajadusel lisatakse killustik ka hooaja jooksul, tagades, et kõik killustikukattega kõnniteed oleksid pidevalt korras. Kõik killustikukattega teed peavad olema umbrohuvabad.		Nõue ei esitata
6. Veekogud, Narva jõgi, Joaorg (avalik supelrand), nende kaldad, ümbrused (NB! Joaorg – vee ja põhja puhastamine toimub eraldi lepingu alusel)	Veekogude, nende kallaste ja ümbruste puhastamine vastavalt objekti hooldusklassile; prahi eemaldamine kaldalähedasest veest kuni 1,5 – 3,5 kauguselt kaldast (sõltub objektist!); prahi eemaldamine põhjast (sõltub objektist, nähtav ala – mitte rohkem, kui 3,5 m kaldast) kevad, sügis ja suvehooajal – I kord nädalas (IV hooldusklass – 2 korda kuus vastavalt punktile 1.11. ja 1.12.), talvehooajal – vastavalt vajadusele. Jõeäärne promenaad – pärast objekti kasutusele ja hooldusesse võtmist iga päev kontrollida prügi puudumist tugiseinte piirkonnas, vees. Kaldapealse võsastiku olemasolul ette näha võsastikust osaline puhastamine (vees kasvav võsa ja vette sattuvad põõsaste ja puude oksad – kindlasti) kooskõlastades Tellijaga ja edasi – veekogude, nende kallaste ja ümbruste pidev kontroll ja võsastikust puhastamine.		
7. Peetri surnuaed	- Niita 3 korda hooajal - Surnuaia territooriumil niita trimmeriga ja ainult haudade väljaspool (NB! Lisas II b on näidatud kogu surnuaia pindala!) - Koristustööd ja prügi väljavedu 1 kord kuus (vastavalt IV hooldusklassi nõuetele punktis 1.11., 1.12. ja 1.12.1.) - Ette näha täiendavad koristustööd ja prügi väljavedu 2 päeva enne 1.Nelipüha ja 1 päeva jooksul pärast 2.Nelipüha (kuupäeva kontrollida!) - Ette näha täiendavad koristustööd ja prügi väljavedu 1 päev enne Suurt Reedet ja 1 päeva jooksul pärast 2.Ülestõusmispüha (kuupäeva kontrollida!) - Ette näha langenud, murdunud, ohtlike puude likvideerimine – vähemalt 20 puud (kooskõlastatakse Tellijaga).		
8. Uued kasutusele võetud ja võetavad objektid (Lossi park, Joaorg, jõeäärne promenaad, Pimeaed, Koidula tänava haljasala (Jõe tänav 1c), Puškini skväär	Hooldamisel ette näha: - puude ja põõsaste väetamine, vajadusel kastmine; - rajatud muru hooldus, sh vajadusel parandamine, külvamine, kastmine, taastamine, õhustamine jt; - rohimine, sh puude, põõsaste, hekkide alused; - graniitsõelmetest teede tasandamine; - kõikidel teedel, sh ka munakivist ja müüridel umbrohutõrje, äärekivide, tee-, jalgteearde pidev kontroll;	Ei ole	Ei ole

(A.Puškini tänav T1), sadam)	- lume koristamine ainult käsitsi või kummiga varustatud nõuetele vastavad lumekoristusmasinad; - libedusetõrjel graniitsõelmetest teedel kasutada puistamiseks sama värvi materjali; - kõikide võõrosade, takistavate esemete eemaldamine (näiteks kukkunud kivid jõeäärsel promenaadil); - betoonpinnad tuleb hoida puhtad; - linnavara pidev kontroll; - jõeäärsel promenaadil eemaldada nõlvadel muruvaipade kinnitused pärast muruvaipade juurdumist. Hooldamisel on keelatud: - mittekülmunud graniitsõelmetest jalgteedel tehnika liikumine; - parkettkivi sillutistel (kõnniteedel) mehhanismidega sõitmine; - asfaltkattega teel jõeäärsel promenaadil raske tehnika liikumine; - talihoolduse käigus teraslumesahkade kokkupuude parkettkivi pinnaga; - lume koristamisel betooni kahjustamine; - treppidel ei tohi kasutada kloriide ja kemikaale; - istutustele lume lükkamine - murudel ja istutuseladel puistamismaterjali ladestamine sh sula korral kasutatud puistamismaterjali olemasolu - soola kasutamine - lume- ja lehevallide/hunnikute olemasolu objektidel - niitmisjääkide olemasolu objektidel (sh muru, istutuselad, kõnniteed, teed, linnavara ümbrused jms)		
9. Piknikukohad,	Koristamine vastavalt hooldusklassile, hoida korras,		

lõkkeplatsid, grillpaviljonid, piknikulauad. NB! Käesoleval ajal puuduvad, nõue lisatakse koos lisatavate objektidega (lisatööd).	vajadusel remont. Peab olema tagatud vahendite ohutus. Vajadusel varustada küttepudega. Vajadusel eemaldada praht ja tuhk grill-aluselt / lõkkeasemelt.		
--	---	--	--

II osa

Nõuded puistu hooldusele (puistu hooldustööd, puude ja põõsaste asendusistutus ja istutusjärgne hooldus)

1. Puistu hooldustööd	Töövõtja teostab objektidel visuaalset jälgimist kogu lepinguperioodi jooksul ning puittaimedest põhjustatud ohu tekkimise korral (nt rippes oksad ja puud, lõhenenud puud, murdnud oksad, puud, puuharud) teavitab sellest Tellijat ja kõrvaldab ohu esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul. Vajadusel ohtlik ala piirata. Vajaduse tekkimisel tuleb puudele teha hoolduslõikus ka väljaspool hooldustööde objekte (nt munitsipaalomandis olevatel kruntidel, mis ei kuulu hooldusesse – torm, mehhaaniline vigastus, murdumine, avariolukorras ohtlikuks muutunud puud või muu põhjus)- Juure-, kännu-, tüvevõsude lõikus kogu suveperioodi vältel. Võsud lõigata võimalikult madalalt, tüügast jätmata. Murdumisohtlike puude ja puuharude (nähtavad lõhed) eemaldada kohe pärast avastamist. Hooldatavatel territooriumidel erinevatel põhjustel langenud puud eemaldada koheselt teavitades sellest Tellijat. Kõikidel hooldusele kuuluvatel territooriumidel avastatud kuivade puude raie kooskõlastades Tellijaga. Kõik vajalikud raied – juurepealne raie. Vajadusel sõltuvalt objektist (kooskõlastatakse Tellijaga) – raiutud puude kändude kas väljajuurimine või freesimine kuni 10 cm sügavuseni maapinnast ja pinnakatte taastamine. Puude asendusistutus on kajastatud selle osa punktis 3. Kõigi raiete puhul raiejäätmed veetakse ära vastavalt Heakorra eeskirjadele (12 tunni jooksul), mitte ladustada haljastu territooriumil. Puude võrades võõrosade (prügi, rajatised jms) olemasolul likvideerida neid kohe pärast avastamist. Vajadusel kõikidel hooldatavatel objektidel istutatud puude, põõsaste (mis ei kuulu selle osa punktis 3 näidatud hulka) hooldus, sh lõikus, kastmine jt.
2. Tänavapuud, alleed	Teede kohalt eemaldada takistavad oksad järgmiselt: - sõiduteede kohal kuni 4,6 m kõrguseni; - kõnniteede, jalgteede ja treppide kohal 2,5 m kõrguseni;

	- masinaga hooldatavatel kõnniteedel vajadusel kuni 3,5 m kõrguseni. Tööd teostatakse jooksvalt kogu aasta. Tööde teostamisel arvestada puude lõikuse teostamise lubatud aega.
3. Puude hooldus jääkide utiliseerimisega, puude raie, kändude juurimine, freesimine, puude asendusistutus ja istutusjärgne hooldus	Ette näha igal aastal järgmised puude hoolduse tööde mahud: - parkides, skväärides puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 100 puud igal aastal (NB! Nõue kehtib I ja II Piirkonna kohta); - tänavaäärsetel haljasaladel, alleedel puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 300 puud igal aastal (I ja II Piirkond), 100 puud igal aastal (III Piirkond); - kvartalisestel territooriumidel puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 200 puud igal aastal (I ja II Piirkond), 50 puud igal aastal (III Piirkond); - erinevate koolide ja koolieelsete lasteasutuste kruntidel, mis ei ole hooldatavate objektide loetelus, puude lõikus (kooskõlastatult Tellijaga – sanitaar-, vormi-, noorenduslõikus või lõikuste viiside kombinatsioon) – vähemalt 100 puud igal aastal (NB! Nõue kehtib I ja II Piirkonna kohta); - kõikidel ülalnimetatud objektidel haigete, vanade, avariiotlike puude ja paplite raie (kooskõlastatult Tellijaga) – kokku vähemalt 100 puud aastas, nendest vähemalt 50 puud – juurepealne raie ja vähemalt 50 puud kändude juurimise/freesimisega (I ja II Piirkond), 50 puud aastas ilma kändude juurimise/freesimiseta (III Piirkond); - raiutud puude asendusistutus (istutuskohad ja puude liigid – kooskõlastatult Tellijaga) ja istutusjärgne hooldus – kokku vähemalt 100 puud aastas. Puude istikud peavad vastama standardile EVS 778:2001, tänavaäärsetel haljasaladel peavad puude istikud vastama ka standardile EVS 843:2003 (NB! Nõue kehtib I ja II Piirkonna kohta); - hooldusesse mittekuuluvatel objektidel erinevatel põhjustel langenud puude eemaldamine Tellija nõudel – mitte rohkem, kui 20 puud aastas. (NB! III Piirkonnas vaata ka I osa nõue ”Peetri surnuaed” – ohtlike puude likvideerimine – kuulub ülaltoodud reade hulka, Siivertsi ja Saksa-Soome kalmistud ei ole arvestatud) Tööde korraldamisel ja teostamisel tuleb arvestada puude hoolduslõikuseks sobivate aegade, ohutu ja nõuetele vastavate raie ja lõikuse, puu bioloogial põhinevate tövõtetega. Arvestada tööde korraldamisel ja läbiviimisel seda, et koolide ja koolieelsete lasteasutuste kruntidel tehnika liikumine ei ole võimalik või tunduvalt takistatud. Nendel kruntidel on vaja eriti arvestada tööde teostamise kellaaega, rajatiste sh mänguelementide korrasolekut, ohutuse tagamist. Asendusistutuse nõude hulgas on kändude juurimine/freesimine, istutusmulla lisamine, istikute tarne, istutustööd, toetuste paigaldamine ja istutusjärgne hooldus. Kindlasti arvestada puude istutuseks sobivate aegade ja istutusjärgse hoolduse vajaliku kestusega. NB! Tellijal on õigus arvestades objektiivseid asjaolusid ja erivajadust asendada ülalnimetatud tööde liikide arvu ridade kaupa, arvestades kogu tööde mahtu igal aastal – 920 puud (I ja II Piirkond) ja 220 puud (III Piirkond).

4. Põõsad, ilupõõsad	Eemaldada või tagasi lõigata teedel ja kõnniteedel liiklemist segavad, murdunud, kuivanud ja kahjustunud oksad jooksvalt kogu aasta jooksul. Põõsastik, võsa – sõidutee, kõnniteede ja treppide ääres ei tohi neid olla 2 m ulatuses. Murdunud ja langenud põõsad eemaldada kohe pärast avastamist. Tellija nõudel tuleb objektidel teha võsaraiet. Multsitud põõsaste alla lisada vajadusel täiendavat hakkepuitu nii, et olemasoleva kihi paksus oleks 5-7 cm Põõsaste all ei tohi olla umbrohtu ega heina, isetekkelised liigid eemaldada. Tellija nõudel kärpida põõsaste aastakasve suve esimesel poolel (nt mägimänd) Ilupõõsad – vt Tehnilise kirjelduse III osa.			
5. Hekid	Ette näha vanade hekkide või hekkide osade asendamine – uute põõsaste tarne ja istutamine. Aluseks võivad olla projektis „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 20-27 antud soovitusel. Tööd võivad olla jagatud võrdsetel aastate kaupa.			Nõue ei esitata
	Pügamine 2-3 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); heki alune rohitud; hekkides ei ole umbrohtu; mittehakiligid, kuivanud oksad kõrvaldatud.	Pügamine 2 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); ei tohi olla häirivat umbrohtu; mittehakiligid, kuivanud oksad kõrvaldatud.	Pügamine 2 korda vastavalt vajadusele ja liigile (esimese pügamise tähtaeg kooskõlastatakse Tellijaga); ei tohi olla häirivat umbrohtu; mittehakiligid, kuivanud oksad kõrvaldatud	Ei teostata
6. Puude ja põõsaste asendamine	Hooldustööde käigus (trimmeri-, muruniiduki vm tehnikaga) vigastatud puud ja põõsad, mis vigastuse tõttu hukuvad, asendab Töövõtja omal kulul. Kui hooldustööde käigus vigastatakse puu koort rohkem, kui 1/3 ulatuses tüve ümbermõõdust vigastuse kohas, kohustub Töövõtja tegema asendusistutuse Tellija poolt näidatud kohta. Kõik asendatavad puud ja põõsad peavad vastama EVS 778:2001 standardile, lehtpuude istikute kõrgus peab olema minimaalselt 3,5 m ja okaspuudel 2,5 m. Kõikide asendusistutuste korral peab Töövõtja tagama istikute 1-aastase hoolduse ja garantii.			
7. Puittaimestiku hoolduse üldised nõuded	Lõikus. Sanitaar-, vormi- ja noorenduslõikus. Objektile peamine lõikusviis ei välista teiste lõikusviiside kasutamist, kui see on vajalik. Hoolduslõikus – kuivanud, murdunud, haigete ja segavate okste eemaldamine, vajadusel võra harvendamine, tõstmine, kasvuvigade korrigimine. Kujunduslõikus – noorte puude lõikus vastavalt valitud majandamissuunale eesmärgiga saada kasvukohta sobiv, terve ja tugev võra; noorte puude kujunduslõikus vähendatud võraga puudeks.. Nudistamine – vormilõikuse liik, mille käigus eemaldatakse kõik noored oksad kuni põhioksteni või nudipeadeni; nudipeadele ei tohi jätta pikemaid kui 2 cm pikkuseid oksatüükaid; nudipeasse sisse lõigata ei tohi. Võra vähendamine või redutseerimine – vormilõikuse liik, millega hoitakse puuvõra väike, säilitades			

	maksimaalselt liigile iseloomulikku võrakuju. Lõikamistehnika. Kasutada kärpimis-, harvendus- ja noorenduslõiget. Lõiked teha õigesti, puittaimi kahjustamata. Töö loetakse mittenõuetekohaselt täidetuks, kui lõigatakse sisse oksakraesse, tüvesse, tekitatakse koorerebend, jäetakse põhjendamatult pikk tüugas ning teistel juhtudel, kui eksitakse üldtunnustatud kaasaegsete puuhooldusvõtete vastu. Istutatud puittaimede hooldus. Noortel puudel ja põõsastel, millel puudub istutusjärgne garantii, teostatakse järelhooldust, mille käigus: - kastetakse taimi sõltuvalt kastmisvajadusest 2-4 korda kuus, arvestusega, et minimaalne vee kogus ühe puu kohta korraga on 50 liitrit; - hoitakse korras puu toetus, rohitakse kastmisnõgu, lisatakse multši; - istutusjärgse hoolduse lõppedes eemaldatakse toetus ja tasandatakse kastmisvall.
--	---

III osa

Nõuded lillekujundusele (lillede ja ilupõõsaste tellimine, istutus- ja hooldustööd, istutusalade rajamine)

Lillealade kujundus aastatel 2015, 2016, 2017, 2018 on Töövõtja kohustus.

Taimed I, II, III, IV istutuseks, asendusistutuseks ja uute istutusalade rajamiseks tellib, ostab ja võtab vastu Töövõtja vabalt valitud puukoolist.

Ampleid tellib ja lillepostamente rendib Töövõtja.

Roosid: Töövõtja on kohustatud tellida roosid asendusistutuseks omalt poolt valitud puukoolist (kuni 20 tk igal aastal), sortimendi valiku alus – projekt „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 15-18.

Ette näha 2015.aasta hooajaks uute vaaside tellimine – A.Puškini mälestusmärk – 1 vaas vastavalt projektile; A.Puškini tänav kaupluse Liilia ees – 2 vaasi. Kokku 2015 aastal – 3 vaasi tarne, I Piirkond.

Ette näha igal aastal kolme uue istutusala rajamist – 1 lillepeenar, 1 püsikute peenar, 1 ilupõõsaste istutusala, alus – projekt „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 28-56 kooskõlastades Tellijaga. **NB! Nõue kehtib I ja II Piirkonna kohta.**

Ette näha uute vaaside tarne ja istutusalade rajamine töömahtudes aastate lõikes, *I ja II Piirkond.*

Töövõtja on kohustatud koostada lillealade kujundus aastateks 2015-2018 ja esitada Tellija kooskõlastamiseks järgmistel tähtaegadel:

2015. aasta lillekujundus – 2015.aasta jaanuari kuu lõpuks.

2016.aasta lillekujundus – 2015.aasta novembri kuu lõpuks

2017.aasta lillekujundus – 2016.aasta novembri kuu lõpuks.

2018.aasta lillekujundus – 2017.aasta novembri kuu lõpuks.

Lillealade kujundusel võib arvesse võtta kaks projekti: „Narva linna lillealade kujundus 2006-2008“ ja „Narva linna lillekujundus 2009-2011“, millega saab tutvuda ja/või nende kohta lisainfo saada hankes näidatud kontaktisikult.

Taimede sortimenti valimisel lähtuda konkreetse objekti asukohast, seisundist ja eripärasest.

Istutused tuleb teostada igal aastal järgmistel tähtaegadel:

I istutus – igal aastal kuni 09.05. ¹
II istutus – igal aastal kuni 25.05.
III istutus – igal aastal kuni 10.07.
IV istutus – igal aastal kuni 20.09. (tulbid – kuni 10.10.)

¹ I istutuse teostamisel loetakse kohustuslikuks kuni 07.05. (k.a.) punkti 3 koondtabelis *-ga näidatud positsioonid.

II ja III istutuse teostamisel arvestada seda, et puukoolist vastuvõetud istutusmaterjali eest vastutab Töövõtja teostades istutuseelset hooldamist ning istutamise järjekorra määramisel arvestades nii hooldamise kohustust kui ka lillede vastupidavust lähtudes nende liigilisest koosseisust ja hoiutingimustest.

Kõik istutused peavad olema teostatud näidatud tähtaegadel ja täies mahus.

Puukoolist taimede tellimisel arvestada kindlasti istikute tarne tähtajad.

Objektiivsetel põhjustel (näiteks, külm kevad) võib muuta II istutuse tähtaeg, aga kõik istutused peavad olema lõpetatud hiljemalt 1 päev enne Narva päevade (esimene juuni kuu nädalavahetus).

IV istutuse puhul arvestada Narva linna sügispealinnaks nimetamise tähtajad.

1. LILLEALADE HOOLDUSNÕUDED:

1.1. SUVELILLEPEENRAD, VAASID JA AMPELPOTID:

1.1.1. Istutusvalade eeltööd: kõik alad enne istutust korralikult läbi kaevata, eemaldada umbrohi. Igal aastal 1/3 vaasides (ca 70 vaasi) istutusmulla vahetus, arvestades seda, et 2017.aastaks (k.a) kõikides vaasides on istutusmuld vahetatud. Igal aastal lisada peenardesse istutus-, kompostmulda vastavalt vajadusele, kokku kuni 100 m³ igal aastal. Uutesse paigutatavatesse vaasidesse istutusmulla panemine (2015.aasta – A.Puškini mälestusmärgi ees ja A.Puškini tänav kaupluse Liilia ees)

1.1.2. Peenraservade kantimine: peenarde servad tuleb hoida pidevalt selgepiirilistena, kantimine keskmiselt 3 korda vegetatsiooniperioodi jooksul.

1.1.3. Lillede istutamine: vastavalt istutustihedusele, istutusajale ja lillealade kujunduse põhimõtetele.

Istutatavate taimede mullapall ei tohi olla läbi kuivanud (1 päev enne istutamist kasta istikud põhjalikult läbi). Istutusjärgselt istutusvalad kasta.

1.1.4. Kastmine: vastavalt vajadusele ja ilmastikutingimustele (vaase ja ampelpotte mitte harvem kui ülepäeviti, peenraid mitte harvem kui 2 korda nädalas, lillepostamendid kasta vastavalt tootja spetsialisti poolt esitatud selgitustele ja soovitudele) jälgides ja arvestades seda, et nii tavalistel ilmastikutingimustel kui ka tugeva põue korral muld peab olema pidevalt parasniiske, ei tohi läbi kuivada. Kastmisnorm peenardel 15 l /m² kohta, vaasid ja ampelpotid kasta nii, et muld juurte piirkonnas oleks märgunud.

1.1.5. Rohimine ja puhastustööd:

- istutustel alati rohitud ja korrektne väljanägemine. Eemaldada äraõitsenud õied (õisikud) ja kuivanud lehed, kui see on liigil võimalik;
- Peetri platsi, Puškini tänava, Rootsi lõvi piirkondade lillealad ja põõsastikud (tabelis on näidatud *-märgiga) igal hommikul kella 8-ks prahist puhtad (I hooldusklass);
- ülejäänud lillealade ja vaaside korrasoleku kontroll 3 korda nädalas: esmaspäev, kolmapäev ja reede. Vajadusel istutusaladelt prahi eemaldamine ja hooldus (II hooldusklass);
- kompositsioonis hävinud taimed eemaldada;
- ampeltaimede kontroll ja vajadusel hooldus vähemalt 2 korda kuus;
- lillepostamentide kontroll ja vajadusel hooldus vähemalt 1 kord nädalas;
- peale kastmist ja tugeva vihma korral mullapinna kobestamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui 2 korda kuus;
- määratud või määrdunud lillevaaside puhastamine, vajadusel ülevärvimine;
- peenarde, istutusalaade, vaaside ja lillepostamentide ümbrus tuleb korrastada ja pühkida koheselt peale tööde lõpetamist;
- õigeaegselt teostada kvaliteetse taimestiku tagamiseks vajalikud hooldusvõtted (taimede kärpimised, pintseerimised).

1.1.6. Asendustööd: istutatud taimede inventeerimine ning hävinud taimede eemaldamine, kõikide hävinud ja varastatud taimede asendamine, tagades, et lilleistutuste alade korraliku väljanägemine hooaja jooksul.

1.1.7. Väetamine:

- istutuseelselt lisada peenardesse ja vaasidesse suvelilledele sobivat aeglaselt lahustuvat väetist (toimeaeg 5-6 kuud) nt Scotts, Osmocote, Compo;
- vajadusel täiendav väetamine kasvuajal kahel korral pealtväetisena kastmisvette lisatud vedelväetisega;

1.1.8. Uued istutusalaad (1 lillepeenar aastas). Asukoht ja sortiment kooskõlastatakse Tellijaga, taimed tellib Töövõtja, teostatakse istutusala eeltööd ja istutusjärgne hooldus vastavalt nõuetele.

1.1.9. Vaasid, amplitid, lillepostamentid – erinevad hooldustööd: sh

- vajadusel lillevaaside ülevärvimine (kohustuslik kontroll – kokku kontrollimisele kuuluvate vaaside arv on 62: Vennashaud, Tank, Joala 8c – mälestustahvel, Joala tänav 10-12 ja bussipeatus, A.Puškini tänav lõik 1, Malmi tänav – raamatukogu, 26.Juuli tänav – Jäähall, Pähklimeie skväär);
- vajadusel vaaside nihutamine, ümberpaigutamine, transportimine;
- 2015.aastal ampelpottide tellimine vastavalt olemasolevate konksude arvule, vajadusel transportimine või tootja transpordi vastuvõtmine, tänavavalgustuspostidele paigaldamine hooaja alguses ja mahavõtmine hooaja lõpus. Aastatel 2016-2017 ette näha uutele kohtadele ampelpottide koos tänavavalgustuspostidele konksude paigaldamisega tellimine – vähemalt 10 tk aastas. Ette näha järgmistel aastatel ampelpottide kujundus ning kohale paigaldamine;
- amortiseerunud ja/või lõhutud vaaside eemaldamine ja asendamine uute vaasidega (**NB!** Ette näha uute vaaside tarne!);
- lillepostamentide tellimine (rent), tootja transpordi vastuvõtmine ja paigaldamine Tellija poolt ettenähtud kohtadele – vähemalt 5 tükki aastas, kõrgus kooskõlastatakse Tellijaga. Lillepostamente hooldus vastavalt tootja juhiste. Hooaja lõpus lillepostamente üleandmine tootjale.

1.2. PÜSILILLEDE HOOLDUS

1.2.1. Peenarde eeltööd, serva kantimine. Kevadel peenrad kobestada, hoida peenarde ääred jooksvalt selgepiirilisena. Kantida keskmiselt 3 korda vegetatsiooniperioodil.

1.2.2. Rohimine ja puhastustööd: vt. suvelilled. Hooldustööde hõlbustamiseks ja taimede kasvu soodustamiseks võib püsilillede aluse mullapinna orgaanikaga multšida.

1.2.3. Kastmine: vt suvelilled.

1.2.4. Hooldus: hooajal 2015 läbi viia tulbisibulate töötlus fungitsiididega (Fundasool) kõikidel istutusaladel, hooldusele kuuluvate tulbisibulate istutus oma kohtadele – oktoobrikuu alguses.

1.2.5. Väetamine: Väetada vastavalt kasutatavale väetisele 2 korral vegetatsiooniperioodil.

1.2.6. Hooldus: hooajal 2016 läbi viia tulbisibulate töötlus fungitsiididega (Fundasool) järgmistel istutusaladel: P.Kerese väljak, Võidu pr. lõik 1, Kangelaste prospekt. Pärast lillesibulate väljakaevamist kontrollida nende seisund ja arv vastavalt istutustihendusele, vajadusel puuduvate lillesibulate tarnimine. Istutus: hooldusele kuuluvate ja vajadusel juurdetellitud tulbisibulate istutus oma kohtadele – septembrikuu lõpus.

1.2.6. Taimede juurdeistutamine. NB! Istikud tellib ja ostab Töövõtja. Igale aastal kevadel kontrollida järgmised istutusalad: Joala 8c (Gerassimovi park), Võidu prospekt L1, Kangelaste prospekt, Pimeaed, lisada ka uued igal aastal rajatavad istutusalad ja puuduvate või hävinud taimede asemele istutada uued vastavalt istutustihedusele ja istutusajale. Alad enne põõsaste juurdeistutust läbi kaevata, eemaldada umbrohud, lisada istutusmuld, istutusaugud täita huumusrikka mineraalmullaga. Teostada istutusjärgne hooldus.

1.2.6. Uued istutusalad (1 istutusala aastas). Asukoht ja sortiment kooskõlastatakse Tellijaga, taimed tellib Töövõtja, teostatakse istutusala eeltööd ja istutusjärgne hooldus vastavalt nõuetele.

1.3. ROOSIDE HOOLDUS

1.3.1. Maht 330 m², hoolduse aluseks: projekt „Narva linna lillekujundus 2009 – 2011“, lk 12 – 15.

1.3.2. Teised soovitusel:

Kevadised hooldustööd: talvekatte eemaldamine, lahtimuldamine, hoolduslõikus (sh metsikute võrsete eemaldamine). Vajadusel teha hoolduslõikust ka suvel. Vt. ülalnimetatud projekt.

Rohimine ja puhastustööd: vt. suvelilled

Väetamine: vt. ülalnimetatud projekt.

Taimekaitse: vt. ülalnimetatud projekt

Kastmine vastavalt vajadusele, vt. suvelilled.

Hävinud rooside asendusistutus (kuni 20 tk).

Sügisene hooldustöö: vt. ülalnimetatud projekt, lehtede eemaldamine, puitumata võrsete ära lõikamine, muldamine 10 – 15 cm, vajadusel kompostmulla lisamine; kuuseokstega katmine arvestades ilmastikuolusid. Katta nii, et kevadine päike ei kahjustaks oksid ja oleks tagatud lume piisav kogunemine taimedele.

NB! Ette näha 2015.aastal mägimännide okste lõikus rooside teise rea kohal.

1.4. PÕÕSASTIKE HOOLDUS

1.4.1. Hoolduslõikused: teostada vajalikud hoolduslõikused vastavalt liigi nõuetele, kuivanud, vigastatud oksad eemaldada, väljanägemine peab olema korrektne, rühma mittekuuluvad liigid eemaldada. Kõnniteele ulatuvad, jalakäijaid segavad oksad eemaldada. Kõikidel põõsasmارانate istutusosaladel (A.Puškini mälestusmärk; Mõisa tänav) teostada tugev tagasilõikust – lõigata tagasi kuni kahe kolmandiku võrse ulatuses, samuti lõigata välja vanu oksi ühe kolmandiku ulatuses põõsa mahust. Enelad – Peetri skväär; Rugodivi park (astmeline istutusala); Pimeaed; Jõe tn 1 (Narva sadam); Võidu prospekt L1 ja Kangelaste prospekt – istutusosaladel hoida põõsad vormi pügatuna. Kukurpuud, tuhkpuud – Jõe tn 1 (Narva sadam); A.Kreisbergi mälestusmärk (Joala tn 10/12); Võidu prospekt L1 ja Kangelaste prospekt – istutusosaladel lõikus vastavalt vajadusele ja nõuetele. Kibuvitsad – Mõisa tänav L1 ja L2 – istutusosaladel lõikus vastavalt vajadusele ja nõuetele.

1.4.2. Ilupõõsaste juurdeistutamine: NB! Istikud tellib ja ostab Töövõtja. Igal aastal kevadel kontrollida järgmised istutusosalad: Lossi park, Puškini skväär, Peetri skväär, Võidu prospekt L1, Kangelaste prospekt, Jõe tn 1 (Narva sadam), jõeäärne promenaad, Pimeaed, lisada ka uued igal aastal rajatavad istutusosalad ja puuduvate või hävinud põõsaste (taimede) asemele istutada uued vastavalt istutustihedusele ja istutusajale. Alad enne põõsaste juurdeistutust läbi kaevata, eemaldada umbrohud, lisada istutusmuld, istutusaugud täita huumusrikka mineraalmullaga. Teostada istutusjärgne hooldus, vajadusel ka lõikus.

1.4.3. Rohimine ja puhastustööd: Põõsarühmade alused peavad olema rohitud, hoida umbrohuvabad, puhas muld või multš, muru serv tagasilõigatud ja sirge.

1.4.4. Kastmine: Kestva põua korral kasta põõsaid 1 kord nädalas, muld peab niiskuma vähemalt 20 cm sügavuseni.

1.4.5. Väetamine: väetada 1-2 korral vegetatsiooniperioodil, mais nt lämmastikurikka kompleksväetisega, juulis fosfori – kaaliumi rikka väetisega. Alati väetada noorendatud põõsaid, ülejäänud põõsaid väetada vajadusel vastavalt liikidele. Väetamise ajaks multš eemaldada.

1.4.6. Uued istutusosalad (1 istutusala aastas). Asukoht ja sortiment kooskõlastatakse Tellijaga, taimed tellib Töövõtja, teostatakse istutusala eeltööd ja istutusjärgne hooldus vastavalt nõuetele.

1.5. SÜGISESED HOOLDUSTÖÖD

Eemaldada närbunud lilled, peenrad tasandada. Püsikutel eemaldada kuivavad lehed ja varred. Tühjadesse lillevaasidesse paigutada männioksad. Hoida kõik istutusosalad ja vaasid puhaste ning tasandatuna hooldustööde (oktoobrikuu) lõpuni. Roosid – vaata p. 1.2.

1.6. TAIMEKAITSE

Suvelilledel, püsikutel ja põõsastel haiguste esinemise korral vajalik teostada taimekaitsetööd.

2. TÖÖDE MAHUD. ISTUTUSALADE (suvelilled, püsikud, põõsastikud, sibullilled) KOONDTABEL (asukohad, hooldusklassid, istutused, nende vajadus ja tähtsuse järjekord, vaasid, nende arv, kõikide istutusosalade pindalad).

NB! Lisas II b „Tööde mahud piirkondade kaupa“ on kõik istutusosalad ka näidatud konkreetse objekti reas piirkondade kaupa.

Jrk	Objekt	Nimetus	Istutus, I - IV	Vaasid tk	Suvikute peenrad	Püsikute peenrad	Põõsastikud m ²	Sibullilled m ²
-----	--------	---------	--------------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

					m ²	m ²		
1*	Peetri plats	Klump	II		31,4			
2*	“	Enelad	Sh juurdeistutus				65	
3*	“	Trepp, vaasid	I*; III	2	0,4			
4*	“	Vaasid pingiga	I*; III	8	2,26			
5*	“	Mälestustahvel, vaasid	I*; III	2	0,4			
6*	“	Vaaside moodulid (2 moodulit, sh 8 vaasi)	I*; III	2 (8)	2,4			
7*	“	Puude alused	I; III		39			
8*	“	Vaasid „purskkaev“	II	2	11,4			
9	Malmi tn L1	Malmi tn 8 ees (raamatukogu), vaasid	II	9	2,17			
10*	Malmi tn L1 / A.Puškini tn L1 ristmik	Vaas	II, IV	1	2,27			
11	P.Kerese väljak	Ring, roosid	Sh juurdeistutus				330	
12	“	Ring, tulbid	NB! Tulpide töötlus hooajal 2016					29,5
13*	“	Vaasid, ring	II, IV	3	1,66			
14*	Tuleviku tn 2	A.Puškini 20 ees, lillepeenar	II		42			
15*	A.Puškini tn T1	A.Puškini skväär, valgustatud lillepeenar 1	II		26,4			
16*	“	A.Puškini skväär, valgustatud lillepeenar 2	II		22,8			
17*	“	A.Puškini skväär, lillepeenar-poolkaar	II		26,8			
18*	“	A.Puškini skväär, istutusalad					106,3	
19*	“	A.Puškini skväär, mälestusmärk, vaasid (NB! Lisatakse 1 vaas	II	3-4	0,8 + 0,2		50	

		mälestusmärgi ees, tarne!), istutusala						
20*	A.Puškini tn L3	Istutuskastid kõnnitees	II		62,6			
21	A.Puškini tn L1	Allee, vaasid	II	16	3,9			
22*	“	Allee, vaasid	II	8	2,24			
23*	A.Puškini tn 8	Rugodivi park, astmeline istutusala	II, ka juurdeistutus		18		18	
24*	“	Rugodivi park, kultuurimaja esine plats, lipumastide juures ja betoonist konstruktsioonil istutusala	Sh juurdeistutus				66	
25*	A.Puškini tn L2	Bussipeatus, vaasid (NB! Lisatakse 2 vaasi, tarne!)	I; III	2-4	2,25			
26*	“	A.Puškini tn 17 juures, vaasid	I; III	2	1,12			
27	A.Puškini tn L4	A.Puškini 22 ees, vaasid,	II	2	1,12			
28	“	A.Puškini 22 juures, istutussala					13,4	
29*	Peterburi mnt 2	Lossi park, istutusala, sh hekk					1020	
30*	Rootsi lõvi	Lillepeenrad	I; III		83			
31	Jaama park	Mälestuskivi	II		2,6			
32	“	Ovaal	II		28,5			
33	“	Ring	II		7,1			
34	Jaama plats	Vaaside moodul (10 moodulit, sh 40 vaasi)	II, IV	10 (40)	12			
35	1.Mai tn	Istutusala	Sh juurdeistutus				100	
36	Joala tn 8c, park	Mälestustahvel, vaasid	I*; III	6	2,25			
37	“	Lillepeenar: ring	II		50			
38	“	Peenrad murus	Sh juurdeistutus			32		
39	Joala tn L2	Plats Joala 10/12 ees, vaasid	I; III	6	2,64			

40	“	Haigla tn ristmik, vaasid	II	2	1,28			
41	“	A.Kreisberg (mälestusmärk), istutusala				1		
42	“	Bussipeatus, vaasid	II	2	0,4			
43	26 juuli tn	Jäähall, vaasid	II	4	1,6			
44	“	Maxima XX ees, vaas	II, IV	1	1,22			
45	Kreenholmi 39a/39f	Apteek, vaasid	II	2	1,12			
46	Kreenholmi 39v	Reklaami juures, vaas	II, IV	1	0,95			
47	Tallinna mnt L1	Energia bussipeatus, vaas	II	1	0,95			
48	Tallinna mnt L2	Energia bussipeatus, vaasid pingiga	II, IV	4	1,14			
49	Tallinna mnt L2 / Kreenholmi tn L1 ristmik	SEB, vaasid	II, IV	3	1,66			
50	Tallinna mnt L2/ Kangelaste pr. ristmik	Istutusala	Sh juurdeistutus NB! Tulpide töötlus hooajal 2016				40,1	4,9
51	Võidu pr. L1	Istutusala	Sh juurdeistutus NB! Tulpide töötlus hooajal 2016				28,1	10,6
52	“	Istutusala (Võidu pr.1 ees)	Sh juurdeistutus NB! Tulpide töötlus hooajal 2016				29,5	6
53	Kangelaste pr.	Kangelaste maja bussipeatus, vaasid	II	2	1,12			
54	Tallinna mnt L3	Astri Narva bussipeatus, vaasid pingiga; istutusala (istutuskastid kõnnitees)	II, IV	2	0,57		16	

55	Võidu pr 2	Ženeva juures, vaaside moodulid	II, IV	2 (8)	2,4			
56	“	Ženeva juures, vaasid	II, IV	2	1,12			
57	Tallinna mnt L3	Bussipeatus (Tallinna 42), vaasid	II, IV	3	0,9			
58	Tallinna mnt L4	Kaupluse „Tempo“ ees, vaasid	II, IV	3	0,9			
59	“	Tempo bussipeatus, vaas „purskkaev“	II	1	5,7			
60	“	Tempo bussipeatus, vaasid pingiga	II, IV	2	0,57			
61	P.Kerese tn L1	Kerese bussipeatus, vaasid	II	3	0,9			
62	Lavretsovi tn 9a	Linnapolikliiniku juures mälestusmärk, vaasid	II	2	0,4			
63	Pähklimäe tn 3a	Pähklimäe skväär, lillepeenar	II		50			
64	“	Pähklimäe skväär, vaasid	II	4	1,76			
65	Sadama tee 9	Vennashaud, vaasid	I; III	12	4,8			
66	Jõe tn 1	Narva sadam, istutusala	Sh juurde-istutus				31,5	
67*	Raekoja plats	vaasid	II, IV	6	2,3			
68*	Pimeaed	Mälestusmärk, istutusala (NB! Lisatakse hooldusesse pärast ehitustööde lõpetamist)	I, III		5,6			
69*	“	Peenrad murus (NB! Lisatakse hooldusesse pärast ehitustööde lõpetamist)			44			
70*	“	Mälestusmärk, uus istutusala, vaasid	II, IV	6	5,2		37	
71*	Koidula tn	Vaasid	II, IV	3	2,6			
72*	Jõe tn 1c	Koidula haljasala, vaasid	II, IV	6	5,2			
73*	Linnuse tänav L2 (osa) / Jõe tänav L1	Taimekastid ja istutusala	II, IV	18	12,96		238	

	/ L2 (jõeäärne promenaad)							
74	Mõisa tänav L1 ja L2	Istutusala (põõsamaranad, kibuvits)					170	
75	Tallinna mnt L5	Narva vapp, lillepeenar	I: III		5			
76	Jõesuu tn L2	Sutthoffi park, vaas	II	1	0,56			
77	Jõesuu tn L8	Viisnurk, lillepeenar	I; III		6,5			
78	Jõesuu tn 175	Tank, vaas	I; III	1	0,4			
79	Narva – Narva-Jõesuu tee	3 tääki, kast	I; III	1	1,13			
80	Kreenholmi tänav, Kangelaste prospekt	Ampelpotid olemasolevatel konksudel	46-66 tk					
81	Peetri plats, A.Puškini tänav, Tallinna maantee	Tellitud (renditud) lillepostamendid	5-7 tk					
82	3 erinevat kohta (kooskõlastatakse hiljem)	Uued istutusala (suvikud) – 3						
83	3 erinevat kohta (kooskõlastatakse hiljem)	Uued istutusala (püsikud) – 3						
84	3 erinevat kohta (kooskõlastatakse hiljem)	Uued istutusala (ilupõõsad) – 3						
	KOKKU			226 tk + amplid	664,59	33	2358,9	51

HOOLDATAV ALA KOKKU 3107,49 m² (NB! Pindala on näidatud kokku I, II ja III Piirkonna jaoks. On arvestatud tellitavate vaaside pindala, ei ole arvestatud ampelpottide, lillepostamentide ja uute rajatavate istutusala pindala).

1* – tabelis *-märgiga näidatud alad on I hooldusklassi alad, peenrad, vaasid peavad olema prahist puhastatud iga päev kella 8-ks.

IV osa. Üldised nõuded:

1. Haljasalade hooldustööde korraldamisel ning teostamisel järgida käesolevat tehnilist kirjeldust, kehtivaid jäätmehooldus- ja heakorra eeskirju, Hankija juhiseid ning head kutsetava.
2. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed keskkonnaohutuse tagamiseks.
3. Haljasalade risustamise korral kolmandate isikute poolt teavitada Hankijat tekkinud olukorrast koheselt pärast avastamist.
4. Tagada Hankija kohese informeerimise hooldatavatele objektidele suunatud vargustest, lõhkumistest, sodimistest või muudest sündmustest, mille tagajärjel hooldatav objekt on saanud kahjustada või omandanud ebasünda väljanägemise.
5. Vandaalitsemisest (pargiinventar, murupinnad, taimed) ja kõigest muust (hävinud, varastatud, haiguste-kahjurite kahjustustega taimed), mis võib territooriumi sihipärasest kasutamist takistada, kohe teavitada Tellijat.
5. Haljasalade hooldustööde teostamisel ette võtta kõik võimalikud ning vajalikud meetmed Hankija vara ohutuseks, säilimiseks ja korrasolekuks ning kolmandate isikute vara ohutuseks.
6. Tööde läbiviimisel (nt niitmine, kevadine ja sügisene, kõnniteede koristus jm) kooskõlastada vajadusel tööde läbiviimise graafikut riigihankes „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018“ raames edukaks tunnistatud pakkujaga, kellega on Tellijal sõlmitud hankeleping.
7. Kõnniteede mehhaanilisel puhastamisel võivad liikuda ainult hooldussõidukid Liiklusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras. Liikluseeskirja § 17 kohane maaomaniku luba liiklemiseks väljaspool teed väljastatakse Hankija poolt kirjalikus vormis koheselt pärast hankelepingu sõlmimist. Eduka pakkumuse esitanud pakkuja esitab hiljemalt pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevas 15. päevaks hankijale vastavasisulise kirjaliku taotluse, lisades sellele hooldussõidukite loetelu koos registreerimistunnistuste koopiatega. Teedeväliseks liiklemiseks kasutatavate hooldussõidukite registrimass ja laius ei tohi takistada lepingu kohast täitmist ega tekitada kahju keskkonnale ja Hankija varale. Hankija poolt aktsepteeritud taotluses nimetamata sõidukite kasutamine teedeväliseks liiklemiseks on keelatud.