PROJEKTEERITAVA ALA PIIR

Lõige 3-3

Lõige 4-4

Lõige 1-1

Lõige 1-1

3.11 KABINET 19,8 m²

3.12 KABINET 17,7 m²

3.13 KABINET 17,4 m²

3.14 NÕUPIDAMINE /KABINET 17,6 m²

3.15 KABINET 35,7 m²

3.16 INKUBAATOR 24 (+8) kohta 110,0 m²

3.10 KORIDOR 19,1 m²

3.09 PUHKERUUM 64,5 m²

3.06 SERVEERIMISALA 22,8 m²

LOOMEINKUBAATOR

3.01 VASTUVÕTU ALA 86,1 m²

3.05 MULTIMEEDIAKESKUS 236,3 m²

3.08 KORIDOR 9,8 m²

3.07 ABIRUUM 17,8 m²

3.03 EESRUUM 2,7 m²

3.04 WC 27,7 m²

Ü 3.02 KÖÖK 18,8 m²

Ü 2.03 LIFT 4,6 m²

Ü 2.05 nõrkvool 4,6 m²

Ü 2.01 SISSEPÄÄS 16,6 m²

Ü 2.02 TREPIKODA 17,3 m²

EVAK. PÄÄS

Ü 2.04 TREPIKODA 82,6 m²

EVAK. PÄÄS

ol.ol ava 950x2100

ol.ol aken (900x1450)

piirdeni h 1100mm

+4.155 +5.550 +2.738 +4.195 +4.190 +4.165

suitsuluuk 1200x800

MARGITÕUSUTORU

aken korrastada, puhastada, seestpoolt värvida raamid

Rw 55dB

Rw 52dB

4 5

15613 37196 37090 37193

- Olemasolev säilitatav sein
- Olemasolev säilitatav diafragma sein
- Projekteeritud diafragma sein
- Projekteeritud sisesein
- Projekteeritud klaassein
- Perspektiivselt lammutatav olemasolev sein
- Perspektiivselt lammutatav projekteeritud sein
- Uued avad - lammutatavad osad

Märkused: Aluseks on võetud Allianss Arhitektid OÜ töö nr 1817

AS Eviko Õpetaja 9a, 51003 Tartu Reg. nr. 10321432 tel. 7306050 eviko@eviko.ee MTR: EP10321432-0001	OBJEKT: Linda 2 C ploki ärihoone rekonstrueerimistööd		
	AADRESS: Linda 2, Narva linn		
	TELLIJA: SA Narva Loomeinkubaator / OÜ Linda Kaks	STAADIUM: TP	TÖÖ NR: 1036
PROJEKTIJUHT: K. KASE	VASTUTAV SPETSIALIST: R. MURUMÄGI	JOONISE NIMI: 2. KORRUSE EVAKUATSIOONI PLAAN	FORMAAT: A1 / MÕÕTKAVA: 1:100
PROJEKTEERIJA: M.KODASMA	KUUPÄEV: 23.08.2019		LEHT/LEHTI: 1/1 / JOONISE NR: TO-9-02